

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "ДДМ сервис"

Пермяков Д.Е.

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления

ТСН «Новая жизнь»

А. А. Пономарёва

2020 г.



Иркутская область, г. Ангарск, 12А мкр-н, д. 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

2412

Выполнение работ по капитальному ремонту электрических сетей в многоквартирном доме по адресу: г. Ангарск, 12А мкр-н, д. 2

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:

Сметная стоимость _____ 352 240,11 руб.
 строительных работ _____ 5201,12 руб.
 монтажных работ _____ 322792,77 руб.
 Средства на оплату труда _____ 88551,82 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 303,35 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. | | |
|------------------|--|---------------------------------|----------|--------|-----------|--|---------|-------------|---------|--------|---------------|----------|-------|--|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | | 12 | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/нМех | Мат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Раздел 1. | | | | | 2 | 2359,78 | 4719,56 | 4719,56 | | | | | 19,28 | |
| 1 | ГЭСНр67-3-1 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №875/пр | Демонтаж кабеля | 100 м | | 200 / 100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 244,70 | 4719,56 | 4719,56 | | | | | 0,12 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | | | 9,64 | | | | | | | | |
| 2 | ГЭСНр67-4-1 Приказ Минстроя России от 28.12.2019 №875/пр | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | | 2 / 100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 244,79 | 29,37 | 29,37 | | | | | | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | | | 5,84 | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------|---|--|---------|--------|-------------------------|----------|----------|----------|----|----------|--------|----|
| 3 | ГЭСНр67-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр | Демонтаж: патронов | 100 шт | | 0,2 20/100 | 915,51 | 183,1 | 183,1 | | | 0,75 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 3,74 | 0,75 | 244,79 | 183,59 | 183,59 | | | | |
| 4 | ГЭСНм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | | 9,3 (750+100+80)/100 | 4843,93 | 45048,55 | 42796,28 | | 2252,27 | 148,43 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 15,96 | 148,43 | 288,33 | 42796,82 | 42796,82 | | | | |
| 01.7.15.07-0152 | | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт | 1,75 | 18,28 | 138,39 | 2252,99 | | | 2252,99 | | |
| 5 | ФССЦ-24.3.01.02-0003 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | | 930 750+100+80 | 9,65 | 8974,5 | | | 8974,5 | | |
| 6 | ФССЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | | 93 330/10 | 19,68 | 1830,24 | | | 1830,24 | | |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² | 100 м | | 9,3 (750+100+80)/100 | 1654,61 | 15387,87 | 14792,49 | | 595,38 | 50,13 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 5,39 | 50,13 | 295,1 | 14793,38 | 14793,38 | | | | |
| 01.7.06.05-0041 | | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,16 | 1,488 | 121,07 | 180,15 | | | 180,15 | | |
| 01.7.07.20-0002 | | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0006 | 0,0056 | 5839,3 | 32,7 | | | 32,7 | | |
| 14.4.02.09-0001 | | Краска | кг | 0,02 | 0,186 | 89,23 | 16,41 | | | 16,41 | | |
| 20.2.01.05-0003 | | Гильзы кабельные медные ГМ Б. | 100 шт | 0,05 | 0,465 | 582,44 | 270,83 | | | 270,83 | | |
| 20.2.02.01-0012 | | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,0122 | 0,1135 | 941,53 | 95,51 | | | 95,51 | | |
| 8 | ФССЦ-21.1.06.09-0054 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3x1,5-660 | 1000 м | | 0,75 750/1000 | 33062,24 | 24796,68 | | | 24796,68 | | |
| 9 | ФССЦ-21.1.06.09-0055 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3x2,5-660 | 1000 м | | 0,1 100/1000 | 46130,6 | 4613,06 | | | 4613,06 | | |
| 10 | ФССЦ-21.1.06.09-0067 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4x1,5-660 | 1000 м | | 0,08 80/1000 | 40025,5 | 3202,04 | | | 3202,04 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------------------------|---|--------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------|----------|----|----------|--------|----|
| | 01.7.06.05-0041 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25- 0,35 мм | чел.-ч кг | 34,56 0,11 | 0,89 0,0022 | 311,34 121,07 | 214,82 0,27 | 214,82 | | | 0,27 | | |
| | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1,02 | 0,0204 | 141,47 | 2,89 | | | | 2,89 | | |
| 18 | ФССЦ- 20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки | 100 шт | | 0,02 <small>2/100</small> | 3031,9 | 60,64 | | | | 60,64 | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 196834,3 | 88551,82 | | 98282,48 | 303,35 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | 83711,58 | | | | | |
| 85% ФОТ (от 4931,25) (Поз. 1-3, 16) | | | | | | | | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 81608,53) (Поз. 4-10, 13-15, 17-18) | | | | | | | | 4191,56 | | | | | |
| 110%*0,9 ФОТ (от 2012,04) (Поз. 12) | | | | | | | | 77528,1 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 1991,92 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | 57448,01 | | | | | |
| 65% ФОТ (от 86539,78) (Поз. 1-3, 16, 4-10, 13-15, 17-18) | | | | | | | | 56250,85 | | | | | |
| 70%*0,85 ФОТ (от 2012,04) (Поз. 12) | | | | | | | | 1197,16 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 327993,89 | | | | 303,35 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 98282,48 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 88551,82 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 83711,58 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 57448,01 | | | | | |
| Возмещение НДС на материалы при УСНО $(98282,48+(0-0)+83711,58*0,1712+57448,01*0,15)*0,2$ | | | | | | | | 24246,22 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 352240,11 | | | | 303,35 | |

Составил: Инженер-сметчик  Новикова Г.М.
(должность, подпись, расшифровка)

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|------------------|---------|-------------------|----------|----------|----------|----|----|---------|-------|----|
| 11 | ФССЦ- 20.5.02.04-0007 | Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43, размер 80x80x43 мм | 10 шт | | 10,6 106/10 | 490,78 | 5202,27 | | | | 5202,27 | | |
| 12 | ГЭСН46-03-013- 24 Приказ Минстроев России от 26.12.2019 №871/пр | Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной до 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | | 1,06 106 / 100 | 1898,15 | 2012,04 | 2012,04 | | | | 7,49 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 7,07 | 7,49 | 288,48 | 2010,92 | 2010,92 | | | | | |
| 13 | ГЭСНм08-03- 593-06 Приказ Минстроев России от 26.12.2019 №872/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | | 1,06 106 / 100 | 22834,24 | 24204,29 | 23312,54 | | | 891,65 | 74,88 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 4.2) | чел.-ч | 70,84 | 74,88 | 311,34 | 23313,14 | 23313,14 | | | | | |
| | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25- 0,35 мм | кг | 0,31 | 0,3288 | 121,07 | 39,78 | | | | 38,78 | | |
| | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00306 | 0,0032 | 48884,2 | 156,46 | | | | 156,46 | | |
| | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4,08 | 4,325 | 141,47 | 611,88 | | | | 611,88 | | |
| | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 1,02 | 1,081 | 75,32 | 81,42 | | | | 81,42 | | |
| 14 | ФССЦ- 20.3.03.04-0111 | Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой, типа НПП 03-100-003У3 | шт | | 106 | 429,15 | 45489,9 | | | | 45489,9 | | |
| 15 | ГЭСНм08-03- 591-01 Приказ Минстроев России от 26.12.2019 №872/пр | Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт | | 0,05 5 / 100 | 10049,8 | 502,49 | 491,92 | | | 10,57 | 1,58 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 4.2) | чел.-ч | 31,6 | 1,58 | 311,34 | 491,92 | 491,92 | | | 5,67 | | |
| | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25- 0,35 мм | кг | 0,11 | 0,0055 | 121,07 | 0,07 | | | | 7,25 | | |
| | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1,02 | 0,091 | 141,47 | 7,23 | | | | 359,05 | | |
| 16 | ФССЦ- 20.4.01.01-0023 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка: А14-100 | 10 шт | | 0,5 5/10 | 718,1 | 359,05 | | | | 4,33 | 0,59 | |
| 17 | ГЭСНм08-03- 591-08 Приказ Минстроев России от 26.12.2019 №872/пр | Розетка штепсельная, неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт | | 0,02 2 / 100 | 10971,37 | 219,43 | 215,2 | | | | | |